

**DODATEK Č. 4 KE
SMLouvĚ O DíLO**

I. Smluvní strany

Objednatel: statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany
 jehož jménem jedná Radomír Vondra, starosta městské části Brno—Tuřany
 se sídlem: Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno
 IČ: 44 99 27 85/22
 Bankovní spojení: KB Náměstí Svobody 21, 631 31 Brno
 Č. ú. 16622621/0100
 ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Jitka Gallová

a

Zhotovitel: VARSTA, s.r.o.

jehož jménem jedná Ing. Jaroslav Varmužka
 Sídlo: Barvy 8, 638 00 Brno
 IČ: 269 17 840
 DIČ: CZ26917840
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 číslo účtu : 35-0475980217/0100
 Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45378
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Varmužka

se dohodly na změně smlouvy o dílo

„MŠ U lípy svobody, půdní vestavba a výměna stropů“

takto:

1. Předmět díla se rozšiřuje a zužuje co do množství, druhů prací a použitého materiálu, jak je uvedeno v položkovém rozpočtu zhotovitele, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
2. Cena díla sjednaná v článku VII. smlouvy a dodatků č. 1,2 a 3 se zvyšuje o částku 1 164 050,- Kč bez DPH.

| | |
|--|-------------------------|
| celková cena dle původní smlouvy a dodatků č. 1,2a 3 vč. DPH | 8 732 517,00 Kč |
| více a méněpráce bez DPH | 1 164 050,00 Kč |
| DPH | 244 450,50 Kč |
| více a méněpráce s DPH | 1 408 500,50 Kč |
| celková cena díla činí vč. DPH | 10 141 017,50 Kč |

3. Termín provedení díla se prodlužuje **do 20. 8. 2015**

Ostatní části smlouvy zůstávají nezměněny.

Doložka

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městské části Brno—Tuřany z 12/VII. schůze konané dne 4. 5. 2015.

V Brně dne: 5. 5. 2015

V Brně dne: 5. 5. 2015

Za objednatele
Radomír Vondra

Za zhotovitele
Ing. Jaroslav Varmužka

Statutární město Brno, Městská část Brno - Tuřany

Tuřanské náměstí 1, 602 00 Tuřany
IČ: 44 99 2785, DIČ : CZ 44 99 2785

Změnový list

č. 003

vystavený v souladu s článkem IV. bod 5, 7 smlouvy o dílo ze dne 14. 8. 2014

| od | funkce | jméno, příjmení | jednající jménem společnosti | tel. číslo | e-mail : |
|----|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|
| 1. | Zhotovitel (dodavatel) | Ing. Jaroslav Varmužka | Varsta, s. r. o. | 776 216 311 | varsta@varsta.cz |
| 2. | Technický dozor investora | Ing. Hana Tupá | Ing. Hana Tupá | 602 740 992 | htupa@volny.cz |
| 3. | investor | Ing. Jitka Gallová | ÚMČ Brno-Tuřany | 545 128 251 | gallova@turany.cz |
| | | | | | |
| | | | | | |

datum: 24. 4. 2015.
počet stran: 2

stavba: MŠ U Lípy Svobody – půdní vestavba, výměna stropů
lokality: Brno - Tuřany

věc : Záměna rozsahu prací

1. Popis změny oproti projektu, příčina změny:

- Jedná se o změnu rozsahu prací - dle rozhodnutí Rady MČ Brno – Tuřany na 3/VII. Schůzi konané dne 19. 1. 2015 o změnové dokumentaci směřující k navýšení počtu dětí, se upravuje rozsah prací vyvolaný nutnými změnami pro navýšení počtu dětí.

Položkový soupis prací :

VIZ PŘÍLOHA

2. Vliv na cenu:

Tento změnový list má vliv na cenu.

Vlivem tohoto změnového listu č.1 dojde ke zvýšení ceny SOD o 1 164 050,00 Kč bez DPH a tím i ceny celé stavby tak, že celková cena stavby nově činí částku 8 381 006,00Kč bez DPH ,
DPH 21% činí 1 760 011,00 Kč ,
cena s DPH 10 141 017 ,00 Kč

3. Vliv na časový

průběh prací: Tento změnový list má vliv na časový průběh stavby. Vlivem tohoto změnového listu nedojde k posunu harmonogramu na celé stavbě.

4. Změnu vyvolal: investor



5. Vliv na ekonomiku projektu:

Tento změnový list má vliv na cenu díla, cena díla je zvýšena o 1 164 050,00 Kč bez DPH.

6. Stanoviska schvalujících osob:

7. Změnový list odsouhlasil:

Všechny podepsané osoby prohlašují, že souhlasí s formálním i věcným obsahem tohoto změnového listu, znají důvody a důsledky zde popsané změny, měli možnost tyto skutečnosti řádně a posoudit a je jim rovněž znám obsah listin, na které tento změnový list odkazuje. Na důkaz pravdivosti tohoto prohlášení připojují svoje podpisy



| funkce | jméno, příjmení | jednající jménem společnosti | datum | podpis |
|---------------------------|------------------------|------------------------------|-------|--|
| zhotovitel | Ing. Jaroslav Varmužka | Varsta, s. r. o. | |   Brno Barvy 8, 638 00 Brno IČ: 269 17 840 DIČ: CZ26917840 |
| technický dozor investora | Ing. Hana Tupá | Ing. Hana Tupá | | |
| investor | Ing. Jitka Gallová | ÚMČ Brno-Tuřany | | |

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|-----------------|--|
| Rozpočet | | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | SKP | |
| | Stavební úpravy | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | Počet jednotek | |
| | MŠ U lípy svobody, Brno | Náklady na m.j. | |
| Projektant | Ing. Arch. Petr Blažek, Ph. D. | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | | | |
| Objednatel | | | |
| Dodavatel | | Zakázkové číslo | |
| Rozpočtoval | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | Ostatní rozpočtové náklady | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| HSV celkem | 160 346 | |
| Z PSV celkem | 949 865 | |
| R M práce celkem | 53 839 | |
| N M dodávky celkem | 0 | |
| ZRN celkem | 1 164 050 | |
| HZS | 0 | |
| ZRN+HZS | 1 164 050 | Ostatní náklady neuvedené 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | 1 164 050 | Ostatní náklady celkem 0 |

| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|---|---------------------|
| Jméno : | Jméno : | Jméno : |
| Datum : | Datum : | Datum : |
| Podpis : | Podpis:  | Podpis: |
| |  <p>varsta s.r.o. Ⓜ Barvy 8, 638 00 Brno IČ: 269 17 840 DIČ: CZ26917840</p> | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | 1 164 050 Kč |
| DPH | 21,0 % | 244 451 Kč |
| Základ pro DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| DPH | 0,0 % | 0 Kč |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | 1 408 501 Kč |

Poznámka :

| | | |
|----------|-------------------------|------------|
| Stavba : | MŠ U lípy svobody, Brno | Rozpočet : |
| Objekt : | Stavební úpravy | |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------|
| 1 Zemní práce | 3 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Základy a zvláštní zakládání | 3 010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce | 36 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 Sádrokartony | 155 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní | 3 881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce | 8 955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 Lešení a stavební výtahy | 1 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 Bourání konstrukcí | 42 863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 Staveništní přesun hmot | 5 292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 Izolace proti vodě | 0 | 3 055 | 0 | 0 | 0 |
| 713 Izolace tepelné | 0 | 33 024 | 0 | 0 | 0 |
| 720 Zdravotechnická instalace | 0 | 96 906 | 0 | 0 | 0 |
| 730 Ústřední vytápění | 0 | 52 023 | 0 | 0 | 0 |
| 730-1 Vyvolané úpravy VZT | 0 | -56 811 | 0 | 0 | 0 |
| 762 Konstrukce tesařské | 0 | 5 380 | 0 | 0 | 0 |
| 766 Konstrukce truhlářské | 0 | 406 756 | 0 | 0 | 0 |
| 767 Konstrukce zámečnické | 0 | 181 759 | 0 | 0 | 0 |
| 781 Obklady keramické | 0 | 54 968 | 0 | 0 | 0 |
| 784 Malby | 0 | 4 743 | 0 | 0 | 0 |
| 796,0 Fasádní výplně otvorů | 0 | 168 062 | 0 | 0 | 0 |
| M21 Elektromontáže | 0 | 0 | 0 | 53 839 | 0 |
| D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | 20 897 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpočty | -121 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CELKEM OBJEKT | 160 346 | 949 865 | 0 | 53 839 | 0 |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN | Kč | % | Základna | Kč |
|-------------------|----|---|----------|----|
| CELKEM VRN | | | 0 | 0 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|-------------------------|-----------|
| Stavba : | MŠ U lípy svobody, Brno | Rozpočet: |
| Objekt : | Stavební úpravy | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 0,56 | 845,00 | 469,82 |
| 2 | 139601103R00 | Hloubení nezapažených jam v hornině tř. 3 | m3 | 5,80 | 432,00 | 2 505,60 |
| 3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 0,56 | 230,00 | 127,88 |
| 4 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 5,56 | 19,00 | 105,64 |
| 5 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 0,56 | 14,00 | 7,78 |
| 6 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 0,56 | 240,00 | 133,44 |
| Celkem za 1 Zemní práce | | | | | | 3 350,16 |
| Díl: 2 | | Základy a zvláštní zakládání | | | | |
| 7 | 271571111R00 | Polštář základu ze šterkopísku tříděného | m3 | 0,11 | 940,00 | 104,53 |
| 8 | 274313611R00 | Beton základových pasů prostý C 16/20 | m3 | 0,36 | 2 300,00 | 818,34 |
| 9 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 4,58 | 380,40 | 1 743,14 |
| 10 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 4,58 | 75,00 | 343,68 |
| Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání | | | | | | 3 009,69 |
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 11 | 317234410RT2 | Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi | m3 | 0,86 | 5 255,00 | 4 519,30 |
| 12 | 317944311R00 | Válcované nosníky do č.12 osazené do otvorů | t | 0,18 | 25 080,00 | 4 514,40 |
| 13 | 317944313R00 | Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů | t | 0,26 | 24 560,00 | 6 385,60 |
| 14 | 342248114R00 | Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm | m2 | 25,11 | 500,00 | 12 555,00 |
| 15 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi | m2 | 6,82 | 680,00 | 4 634,88 |
| 16 | 310239411RT1 | Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC, s použitím suché maltové směsi - pouze montáž - cihl | m3 | 3,47 | 1 135,00 | 3 938,45 |
| Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | 36 547,63 |
| Díl: 399 | | Sádrokartony | | | | |
| 17 | 342261211RTX | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm , desky standard impreg. tl. 12,5 mm, Tl 8 cm | m2 | 34,60 | 920,00 | 31 832,00 |
| 18 | 342261213RTV | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, Tl tl. 8 cm | m2 | 64,20 | 910,00 | 58 422,00 |
| 19 | 342265112RT8 | Úprava podkrovní sádrokarton. na ocel. rošt, svislá, desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 26,80 | 910,00 | 24 388,00 |
| 20 | 342262411RXX | Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl. tl. 205 mm - instalační, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, T | m2 | 11,63 | 1 160,00 | 13 493,70 |
| 21 | 342263310R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla | kus | 11,00 | 160,00 | 1 760,00 |
| 22 | 342263320R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC | kus | 3,00 | 1 400,00 | 4 200,00 |
| 23 | 342263360R00 | Úprava sádrokartonové příčky pro osazení baterie | kus | 8,00 | 120,00 | 960,00 |
| 24 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 41,50 | 490,00 | 20 335,00 |
| Celkem za 399 Sádrokartony | | | | | | 155 390,70 |
| Díl: 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | |
| 25 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 86,24 | 45,00 | 3 880,80 |
| Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní | | | | | | 3 880,80 |
| Díl: 63 | | Podlahy a podlahové konstrukce | | | | |
| 26 | 631312621R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 | m3 | 0,36 | 3 000,00 | 1 065,00 |
| 27 | 631315511R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 | m3 | 0,97 | 2 550,00 | 2 470,95 |
| 28 | 631319151R00 | Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm | m3 | 0,36 | 820,00 | 291,10 |
| 29 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 0,36 | 245,00 | 86,98 |
| 30 | 631319175R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm | m3 | 0,97 | 60,00 | 58,14 |
| 31 | 631361921RT5 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených, svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm | t | 0,17 | 29 500,00 | 4 982,55 |
| Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce | | | | | | 8 954,72 |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|-------------------------|-----------|
| Stavba : | MŠ U lípy svobody, Brno | Rozpočet: |
| Objekt : | Stavební úpravy | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|-------|------------|------------|-------------------|
| 32 | 94195500xx | Lešení a zvedací mechanismy, 1% z HSV | % | 146 965,00 | 0,01 | 1 469,65 |
| Celkem za | | 94 Lešení a stavební výtahy | | | | 1 469,65 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | |
| 33 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 6,89 | 580,00 | 3 996,08 |
| 34 | 962036155R00 | DMTZ SDVK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5mm | m2 | 98,80 | 120,50 | 11 905,40 |
| 35 | 962036993R00 | Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl.80mm | m2 | 98,80 | 14,90 | 1 472,12 |
| 36 | 963016151R00 | DMTZ podhledu SDK,2úrov.kříž.rošt,1xoplašt.12,5 mm | m2 | 68,30 | 91,60 | 6 256,28 |
| 37 | 963016994R00 | Příplatek za DMTZ vrstvy tepelné izolace tl.100 mm | m2 | 68,30 | 14,90 | 1 017,67 |
| 38 | 965042241R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 0,64 | 1 600,00 | 1 020,00 |
| 39 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 14,17 | 90,00 | 1 275,21 |
| 40 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 9,48 | 210,00 | 1 990,38 |
| 41 | 971033471R00 | Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.75cm, MVC | kus | 1,00 | 550,00 | 550,00 |
| 42 | 971033641R00 | Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0,84 | 790,00 | 663,60 |
| 43 | 971033651R00 | Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC | m3 | 2,96 | 902,00 | 2 673,53 |
| 44 | 974031664R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 15 cm | m | 7,00 | 150,00 | 1 050,00 |
| 45 | 974031668R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 35 cm | m | 11,20 | 246,00 | 2 755,20 |
| 46 | 979022011R00 | Očištění cihel plných od MVC | m3 | 2,20 | 1 000,00 | 2 199,90 |
| 47 | 965_06 | Vybourání vnějších výplňí otvorů - okna + parapety vč. odvozu a likvidace | m2 | 16,83 | 240,00 | 4 038,00 |
| Celkem za | | 96 Bourání konstrukcí | | | | 42 863,37 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | |
| 48 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 11,26 | 470,00 | 5 292,20 |
| Celkem za | | 99 Staveništní přesun hmot | | | | 5 292,20 |
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | |
| 49 | 711212002R00 | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou | m2 | 7,20 | 410,00 | 2 952,00 |
| 50 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 29,52 | 3,50 | 103,32 |
| Celkem za | | 711 Izolace proti vodě | | | | 3 055,32 |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | |
| 51 | 63151406R | Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 100 mm | m2 | 98,80 | 133,00 | 13 140,40 |
| 52 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 36,66 | 20,00 | 733,10 |
| 53 | 28375769.AR | Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z | m3 | 7,70 | 2 410,00 | 18 550,98 |
| 54 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 324,24 | 1,85 | 599,84 |
| Celkem za | | 713 Izolace tepelné | | | | 33 024,32 |
| Díl: 720 | | Zdravotechnická instalace | | | | |
| 55 | 720-1 | Vyvolané úpravy ZTI | soub. | 1,00 | 96 905,56 | 96 905,56 |
| Celkem za | | 720 Zdravotechnická instalace | | | | 96 905,56 |
| Díl: 730 | | Ústřední vytápění | | | | |
| 56 | 730-1 | Vyvolané úpravy ÚT | soub. | 1,00 | 52 022,94 | 52 022,94 |
| Celkem za | | 730 Ústřední vytápění | | | | 52 022,94 |
| Díl: 740 | | Vzduchotechnika | | | | |
| 56 | 740-1 | Vyvolané úpravy VZT | soub. | 1,00 | -56 811,00 | -56 811,00 |
| Celkem za | | 740 Vzduchotechnika | | | | -56 811,00 |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | |
| 57 | 762950020RX | Vřezání laťování a bednění včetně odstranění krytiny, zpětné doložení krytiny, úprava latování | ks | 2,00 | 2 200,00 | 4 400,00 |
| 58 | 76295009 | Dplnění laťování , folie včetně doplnění krytiny plochy do 1m2, krytina použita stávající s bouraný | ks | 1,00 | 980,00 | 980,00 |
| Celkem za | | 762 Konstrukce tesařské | | | | 5 380,00 |
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | |
| 59 | 766-1 | D + M vnitřního okna 800x1200 mm do místnosti 212 | ks | 1,00 | 4 320,00 | 4 320,00 |
| 60 | 766-2 | Demontáž střešního okna k dalšímu použití vč.zapravení střechy a SDK konstrukcí | soub. | 1,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|-------------------------|-----------|
| Stavba : | MŠ U lípy svobody, Brno | Rozpočet: |
| Objekt : | Stavební úpravy | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-------------------|
| 61 | 766-3 | D + M plastové dveře 900 x 1970 mm 1.NP místnost 124, panik. Kování | ks | 1,00 | 17 730,00 | 17 730,00 |
| 62 | 766-4 | D + M schodišťového plast. okna 1690/1300, m.č. 201 | ks | 1,00 | 12 080,00 | 12 080,00 |
| 63 | 766-5 | D + M vnitřního okna 1500x1000 mm do místnosti 111 | ks | 1,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 64 | 766-6 | Demontáž Al sestavy 2750/1800, uskladnění u investora, vč. dopravy | ks | 1,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 65 | 766-7 | D + M mobilní přičky | m2 | 25,30 | 11 800,00 | 298 540,00 |
| 66 | 766-8 | Okno dřevěné výdelní | ks | 3,00 | 6 800,00 | 20 400,00 |
| 67 | PO/01 | D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování EI 30/DP3 - c, samozavírač | ks | 5,00 | 9 950,00 | 49 750,00 |
| 68 | PO/02 | D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování EI 15/DP3 - c,samozavírač | ks | -1,00 | 7 990,00 | -7 990,00 |
| 69 | PO/03 | D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování EI 15/DP3 - c, samozavírač, | ks | -1,00 | 7 990,00 | -7 990,00 |
| 70 | PO/05 | D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování EI 30/DP3 - C, samozavírač | ks | 6,00 | 12 950,00 | 77 700,00 |
| 71 | PO/06 | D + M dveře vnitřní 2kř sklo 1500/1970 vč. zárubně a kování EI 30/DP3 - C, samozavírač | ks | -1,00 | 29 990,00 | -29 990,00 |
| 72 | PO/07 | D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování EI 15/DP3 - C, samozavírač, | ks | -4,00 | 10 125,00 | -40 500,00 |
| 73 | PO/08 | D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování EI 15/DP3 - C, samozavírač, | ks | -1,00 | 10 125,00 | -10 125,00 |
| 74 | PO/09 | D + M dveře vnitřní 900/1970 vč. zárubně a kování EI 30/DP3 - C, samozavírač | ks | 2,00 | 13 550,00 | 27 100,00 |
| 75 | PO/10 | D + M dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně a kování EI 15/DP3 - c, | ks | -1,00 | 7 990,00 | -7 990,00 |
| 76 | PO/11 | D + M protipožární ochrana světlovodů PROMAT EI 30, kompletně dle výkresu | ks | -3,00 | 9 990,00 | -29 970,00 |
| 77 | PO/12 | D + M úprava kování stávajících vstupních dveří dle EN 179, kompletně dle výkresu | ks | -1,00 | 2 400,00 | -2 400,00 |
| 78 | T/10 | D + M kyvné střešní okno GGL, kompletně dle výkresu - Výpis truhlářských výrobků č.v. 022 | ks | 1,00 | 13 950,00 | 13 950,00 |
| 79 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 3 886,65 | 1,40 | 5 441,31 |
| Celkem za | | 766 Konstrukce truhlářské | | | | 406 756,31 |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 80 | 767/01 | D + M ocelových nosných prvků vč. předepsaných povrchových úprav | kg | 963,20 | 69,50 | 66 942,40 |
| 81 | 767/02 | D + M ocelových schodišťových stupňů vč. předepsaných povrchových úprav | ks | 23,00 | 850,00 | 19 550,00 |
| 82 | Z/8 | D + M zárubeň 800/1970do SDK příčky tl. 100mm, kompletně dle výkresu - Výpis zámečnických výrobků | ks | 9,00 | 2 400,00 | 21 600,00 |
| 83 | Z | D + M zábradlí venkovního schodiště a dětského madla | ks | 2,00 | 35 260,00 | 70 520,00 |
| 83 | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 1 748,12 | 1,80 | 3 146,62 |
| Celkem za | | 767 Konstrukce zámečnické | | | | 181 759,02 |
| Díl: | 781 | Obklady keramické | | | | |
| 84 | 771578011R00 | Spára silikon | m | 18,36 | 60,00 | 1 101,60 |
| 85 | 781415013RXX | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, , vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty | m2 | 62,22 | 350,00 | 21 777,18 |
| 86 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních | m | 48,30 | 35,00 | 1 690,50 |
| 87 | 5537070121R | Roh vnitřní Al PIA/90 l=270 cm stříbro, h 9 mm | kus | 16,00 | 480,00 | 7 680,00 |
| 88 | 5537071121R | Roh vnější Al RB/8 l=270 cm stříbro, h 8 mm | kus | 1,00 | 590,00 | 590,00 |
| 89 | 597813565R | Obkládačka - dle výběru investora | m2 | 69,72 | 290,00 | 20 218,39 |
| 90 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 530,58 | 3,60 | 1 910,08 |
| Celkem za | | 781 Obklady keramické | | | | 54 967,75 |
| Díl: | 784 | Malby | | | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|-------------------------|-----------|
| Stavba : | MŠ U lípy svobody, Brno | Rozpočet: |
| Objekt : | Stavební úpravy | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-------------|------------------|---|-------|----------|-----------|-------------------|
| 91 | 784450025RA0 | Malba ze směsi Remal na SDK, penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 86,24 | 55,00 | 4 743,20 |
| | Celkem za | 784 Malby | | | | 4 743,20 |
| Díl: | 796,0 | Fasádní výplně otvorů | | | | |
| 92 | 7960-1 | D + M Al dveře 1000 x 2140 mm 1.NP místnost 105 | ks | 1,00 | 37 300,00 | 37 300,00 |
| 93 | 7960-2 | D + M Al dveře 1150 x 2535 mm 1.NP místnost 101 | ks | 1,00 | 47 900,00 | 47 900,00 |
| 94 | 7960-3 | Demontáž Al dveří, k dalšímu použití, montáž, zapravení ostění a nadpraží | ks | 1,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| 95 | Fk/03-1 | D + M Al prosklená sestava 2760/1960 do stavebního otvoru 2.NP č.m. 213, dveře s panik. Kováním | ks | 1,00 | 75 062,00 | 75 062,00 |
| | Celkem za | 796,0 Fasádní výplně otvorů | | | | 168 062,00 |
| Díl: | M21 | Elektromontáže | | | | |
| 96 | M21-1 | Vyvolané úpravy elektro | soub. | 1,00 | 53 838,50 | 53 838,50 |
| | Celkem za | M21 Elektromontáže | | | | 53 838,50 |
| Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | |
| 97 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 21,86 | 230,00 | 5 027,80 |
| 98 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 21,86 | 210,00 | 4 590,60 |
| 99 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 218,54 | 10,00 | 2 185,40 |
| 100 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 21,86 | 140,00 | 3 060,40 |
| 101 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 43,70 | 18,00 | 786,60 |
| 102 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 21,86 | 240,00 | 5 246,40 |
| | Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 20 897,20 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|-------------------------|-----------|
| Stavba : | Stavební úpravy | Rozpočet: |
| Objekt : | MŠ U lípy svobody, Brno | ZTI |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|--|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | | | | |
| 1 | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm (PP-HT plus) | m | 11,00 | 160,00 | 1 760,00 |
| 2 | 721176105R00 | Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm | m | 9,00 | 500,00 | 4 500,00 |
| 3 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 5,00 | 55,00 | 275,00 |
| 4 | PC02 | Vsazení odbočky 70/50 do stávajícího potrubí | kpl | 2,00 | 495,00 | 990,00 |
| 5 | PC04 | Zednická výpomoc(provedení niky 300x300x100) vybourání a znovuzapravení stoupačky | hod | 36,00 | 399,00 | 14 364,00 |
| 6 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 171,01 | 1,55 | 265,07 |
| Celkem za 721 Vnitřní kanalizace | | | | | | 22 154,07 |
| Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | | | | |
| 7 | 722178213RT1 | Potrubí vícevrstvé Fiber D20x2 mm | m | 12,00 | 314,00 | 3 768,00 |
| 8 | 722178214RT1 | Potrubí vícevrstvé Fiber D26x3 mm | m | 13,00 | 390,00 | 5 070,00 |
| 9 | 722181213RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 12,00 | 63,00 | 756,00 |
| 10 | 722181213RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 13,00 | 66,00 | 858,00 |
| 11 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 14,00 | 158,00 | 2 212,00 |
| 12 | PC01 | Dvířka s rámem 300x300 nika pro armatury | kpl | 1,00 | 549,00 | 549,00 |
| 13 | PC03 | Kulový uzávěr DN 20 | ks | 2,00 | 299,00 | 598,00 |
| 14 | PC06 | Vsazení odboček do stávajícího rozvodu | kpl | 2,00 | 319,00 | 638,00 |
| 15 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 144,49 | 1,00 | 144,49 |
| Celkem za 722 Vnitřní vodovod | | | | | | 14 593,49 |
| Díl: | 725 | Zařizovací předměty | | | | |
| 16 | PC01 | Umyvadlo š.500 s kovovým sifonem a stojánkovou baterií (standard Jika) | soub | 5,00 | 3 490,00 | 17 450,00 |
| 17 | PC02 | Dětské umyvadlo, dmtz, zpětná mtz, baterie | soub | 4,00 | 2 340,00 | 9 360,00 |
| 18 | PC03 | Pisoár Golem, sifon, splachovač, | soubor | 1,00 | 4 820,00 | 4 820,00 |
| 19 | PC04 | D + M sprchový kout, vanička lit, mramor, zástěna | soub | 1,00 | 15 358,00 | 15 358,00 |
| 20 | PC07 | Dětský kolozet se zadním odpadem, nízkopol. nádržk RV+připoj. pancéřovaná hadice (standard Jika) | soub | 3,00 | 4 390,00 | 13 170,00 |
| Celkem za 725 Zařizovací předměty | | | | | | 60 158,00 |

CELKEM

96 905,56

Položkový rozpočet

| | | |
|----------|-------------------------|-----------|
| Stavba : | Stavební úpravy | Rozpočet: |
| Objekt : | MŠ U lípy svobody, Brno | ÚT |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|---------------|------------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Změny dle nové PD | | | | |
| 1 | | Montáž panelových těles do délky 3000 mm | kus | 6,00 | 173,00 | 1 038,00 |
| 2 | | Demontáž a zpětná montáž radiátorů | kus | 6,00 | 480,00 | 2 880,00 |
| 3 | | Uložení těles | ks | 6,00 | 99,50 | 597,00 |
| 4 | | Předělání rozvodů topení z důvodu změny otvorů, materiál montáž | ks | 5,00 | 2 400,00 | 12 000,00 |
| 5 | | radiátorové šroubení pro spodní připojení napřílka HEIMEIER-VEKOLUX | ks | 4,00 | 449,00 | 1 796,00 |
| 6 | | Otopné těleso deskové - napřílka RADIK VK 11 - 060040 - 60 | ks | 1,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| 7 | | Termostatická hlavice pro společné prostory | ks | 4,00 | 648,00 | 2 592,00 |
| 8 | | Montáž termostatických hlavic pro spol.prostory | ks | 20,00 | 29,50 | 590,00 |
| 9 | | Otopné těleso deskové - napřílka RADIK VK 21 - 060040 - 60 | ks | 1,00 | 3 560,00 | 3 560,00 |
| 10 | | Otopné těleso deskové - napřílka RADIK VK 21 - 060100 - 60 | ks | -2,00 | 3 840,00 | -7 680,00 |
| 11 | | Otopné těleso deskové - napřílka RADIK VK 22 - 060080 - 60 | ks | 2,00 | 3 840,00 | 7 680,00 |
| 12 | | Otopné těleso deskové - napřílka RADIK VK 22 - 060110 - 60 | ks | 1,00 | 4 490,00 | 4 490,00 |
| 13 | | Otopné těleso deskové - napřílka RADIK VK 22 - 06060 | ks | 1,00 | 4 440,00 | 4 440,00 |
| 14 | | Přeložení rozvodu plynu | ks | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 15 | | Revize rozvodu plynu | ks | 1,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 17 | | Zednické výpomoci | hod | 42,00 | 249,00 | 10 458,00 |
| 18 | | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | % | 499,91 | 2,79 | 1 394,75 |
| 19 | | Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m | % | 513,86 | 1,24 | 637,19 |
| | Celkem za | 1 Změny dle nové PD | | | | 52 022,94 |

Rozpočet

| | | | | | |
|-----------------|--|---|--------|-----------|-----------------------|
| Stavba : | | MATERSKÁ ŠKOLA, ULICE U LÍPY SVOBODY 65/3 | | | |
| Objekt : | | ROZŠÍŘENÍ O JEDNU TŘÍDU | | | 10 - ELEKTROINSTALACE |
| Díl: | Název | | | | |
| 1 | Kabel CYKY -O 3x1,5 | m | 80,00 | 24,50 | 1 960,00 |
| 2 | Kabel CYKY -J 3x1,5 | m | 350,00 | 24,50 | 8 575,00 |
| 3 | Kabel CYKY -J 3x2,5 | m | 380,00 | 29,50 | 11 210,00 |
| 4 | Kabel CYKY -J 5x1,5 | m | 100,00 | 37,00 | 3 700,00 |
| 5 | Krabice přístrojová | ks | 100,00 | 14,50 | 1 450,00 |
| 6 | Krabice do SDK | ks | 60,00 | 25,00 | 1 500,00 |
| 7 | Nástěnné svítidlo | ks | 5,00 | 1 250,00 | 6 250,00 |
| 8 | Domovní spínač zapuštěný řazení 6 | ks | 5,00 | 149,50 | 747,50 |
| 9 | Časový doběh pro ventilátor, montáž do krabice | ks | 2,00 | 349,00 | 698,00 |
| 10 | Domovní spínač zapuštěný řazení 1 | ks | 10,00 | 139,50 | 1 395,00 |
| 11 | Trubka monoflex | m | 50,00 | 21,00 | 1 050,00 |
| 12 | Úprava rozvaděče RH | ks | 1,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 13 | Demontáže stávajícího vedení | hod | 35,00 | 300,00 | 10 500,00 |
| 14 | Úpravy stávajícího vedení | hod | 28,00 | 300,00 | 8 400,00 |
| 15 | Stavební přípomoci | ks | 1,00 | 9 800,00 | 9 800,00 |
| 16 | Strukturovaná kabeláž pro venkovní kamery | ks | 1,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |
| 17 | Napojení požárního ventilátoru VZT | ks | -1,00 | 199,00 | -199,00 |
| 18 | Napojení požární klapky | ks | -2,00 | 199,00 | -398,00 |
| 19 | Záložní zdroj UPS | ks | -1,00 | 24 500,00 | -24 500,00 |
| Celkem : | Název | | | | 53 838,50 |

| Police | Popis-rozměr | Přikorn/Materiál | Množ. | Jed. | Dodávka/ks | Dodávka/celk. | Montáž/ks | Montáž/celk. |
|----------------------------------|---|------------------------|-------|------|------------|---------------|-----------|--------------|
| 1 - Větrání únikové cesty | | | | | | | | |
| 1.01 | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí Objemový průtok Qv=1700m³/h, Pext=200Pa např. Elektrodésign ILB/6-285 | 0,8kW / 230V Pozink | -1 | ks | 19 000 | -19 000 | 1 710 | -1 710 |
| 1.10 | Potrubí čtyřhranné sk.1 do obvodu 2000, 70% tvarovek | Pozink | -20 | m2 | 445 | -8 900 | 111 | -2 225 |
| 1.11 | Potrubí kruhové spiro sk.1, Ø315, 30% tvarovek | Pozink | -5 | bm | 439 | -2 195 | 110 | -549 |
| 1.20 | Regulační žaluziová klapka 600x300 vč. ovládacího servopohonu s rychlým chodem | Pozink 5W / 230V | -1 | ks | 2 490 | -2 490 | 374 | -374 |
| 1.21 | Regulační žaluziová klapka 500x500 vč. ovládacího servopohonu s rychlým chodem | Pozink 5W / 230V | -1 | ks | 2 990 | -2 990 | 449 | -449 |
| 1.22 | Výšková obdélníková jednořadá 620x320 | Ocel | -1 | ks | 1 090 | -1 090 | 164 | -164 |
| 1.23 | Krycí mřížka 500x500, účinná plocha 80% | Pozink | -1 | ks | 895 | -895 | 134 | -134 |
| 1.30 | Protiděstová žaluzie 600x300 se sítím | Pozink | -1 | ks | 1 590 | -1 590 | 239 | -239 |
| 1.31 | Koncový kus 500x500 se sítím | Pozink | -1 | ks | 3 790 | -3 790 | 569 | -569 |
| 1.90 | Požární izolace čtyřhr. potrubí | | -10 | m2 | 449 | -4 490 | 90 | -898 |
| 1.91 | Montážní, spojovací a kotvicí materiál | | -50 | Kg | | | | 4 000 |

Součet -52 710 -4 101
 Základní rozpočtové náklady Kč (bez DPH) -56 811