

Název :

Stavba a s ní související výkopové práce jsou navrženy v tělese **vozovky, chodníku a komunikační zeleně**. Zásah do pozemku povolujeme za těchto podmínek:

1. Před zahájením prací bude staveniště protokolárně převzato od zástupce MČ Brno Tuřany.
2. Před začátkem a po dokončení stavby ověřte protokolárně průtočnost uličních vpustí ovlivněných stavbou.
3. Obnovu chodníku provádějte v původní skladbě.
4. Z důvodu existence stromořadí nesouhlasíme s umístěním kabelového vedení v zeleni, kde by mohlo dojít k dotčení stávajícího stromořadí, stromy budou zakresleny do projektové dokumentace.
5. Při provádění prací (vztahuje se i na zařízení staveniště) požadujeme respektovat normu ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména:
 - Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů: bude dodržena minimální vzdálenost výkopů od paty kmene stromu 150 cm, Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Kořeny je nutné ochránit před vysycháním a před účinky mrazu. Výkopy budou prováděny ručně.
 - Ochrana stromu před mechanickým poškozením: Kmen stromu, v jehož blízkosti se bude pohybovat mechanizace, bude v průběhu stavby obedněn do výšky alespoň 2 m. Ochranné zařízení bude připevněno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypoštěřováno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenově náběhy. Koruna stromu bude chráněna před poškozením stavebními mechanizmy.
 - Ochrana kořenové zóny při navážce: v kořenové zóně stromu nebude provedená žádná navážka, ani zde nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. Při provádění prací nebude přejížděna kořenová zóna stavebními mechanizmy.
6. Při poškození nebo úhynu stromů vlivem stavby investor uhradí škodu v plné výši, která bude stanovena oceněním.
7. Zeleň bude urovnána a oseta travním semenem.
8. Vytěžená zemina musí být plynule odvážena v celém průběhu stavby na skládku, která je oprávněna odpad přijímat.
9. Dotčený pozemek a přilehlé plochy budou ihned po ukončení prací vyklizeny a uvedeny do původního stavu a protokolárně předány zpět jejímu správci.
10. Záruční lhůta na stavební práce je 48 měsíců od data zpětného předání správci pozemku MČ Brno – Tuřany. Po dobu záruční lhůty bude investor zajišťovat veškeré opravy povrchu komunikace v místě zásahu.
11. Doba, po kterou bude stromořadí sledováno z důvodu možného poškození vlivem stavby, bude činit 5 let od předání staveniště po dokončení stavby oprávněnému zástupci MČ Brno Tuřany.