




C.2

INVESTOR	Statutární město Brno, městská část Brno–Tuřany Tuřanské nám. 1, 602 00 Brno	
AKCE	Návrh opatření na omezení rychlosti při vjezdu do obce – studie, Technická studie	

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Krajča		 Projektová kancelář pro dopravní a inženýrské stavby Kabátčíkova 216/5, 602 00 Brno	
VYPRACOVAL	Ing. Sylva Hejčová			
KONTROLOVAL	Ing. Petr Krajča			
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ				
KÚ: TUŘANY, DVORSKA, KOBYLNICE U BRNA, ŠLAPANICE U BRNA				
NÁZEV OBJEKTU/ČÁSTI:			DATUM	DUBEN 2024
NÁVRH OPATŘENÍ NA OMEZENÍ RYCHLOSTI PŘI VJEZDU DO OBCE – STUDIE			FORMÁT	
			MĚŘÍTKO	
			ÚČEL	TeS
			ČÍS. ZAKÁZKY	2024/0210
NÁZEV PŘÍLOHY:			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY
Odhad stavebních nákladů				C.2

JKSO		LOKALITA TUŘANY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA [KČ/MJ]	CENA [KČ] bez DPH
822 23N		SILNICE II. TŘÍDY				
822 23N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	132,00	342,00	45 144,00
822 23RK-01	10	FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK	M2	590,00	203,00	119 770,00
822 23RK-01	30	ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV	M2	590,00	150,00	88 500,00
822 23RK-01	50	ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV Z KAMENIVA	M2	350,00	99,00	34 650,00
822 23N-01	60	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC, PŘÍKOPŮ	M2	40,00	86,00	3 440,00
823 23N-02	21	NÁSYP Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M4	132,00	371,00	48 972,00
822 23N-03	10	ÚPRAVA PLÁNĚ	M2	540,00	22,00	11 880,00
822 23N-04	20	KRYT Z ASFALTOVÝCH HUTNĚNÝCH VRSTEV	M2	240,00	1 721,00	413 040,00
822 23RK-04	20	KRYT Z ASFALTOVÝCH HUTNĚNÝCH VRSTEV	M2	525,00	1 030,00	540 750,00
822 23N-06	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	0,08	38 220,00	3 057,60
		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, 280m, 11 svítidel	M	280,00	1 780,00	498 400,00
822 283N		CHODNÍKY - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) - NOVOSTAVBA	M2	70,00	1 536,00	107 520,00
					CELKEM	1 915 123,60

JKSO		LOKALITA DVORSKA	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA [KČ/MJ]	CENA [KČ] bez DPH
822 23N		SILNICE II. TŘÍDY				
822 23N-01	10	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	154,00	342,00	52 668,00
822 23RK-01	10	FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK	M2	520,00	203,00	105 560,00
822 23RK-01	30	ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV	M2	520,00	150,00	78 000,00
822 23RK-01	50	ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV Z KAMENIVA	M2	300,00	99,00	29 700,00
822 23N-02	20	NÁSYP Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	154,00	370,00	56 980,00
822 23N-03	10	ÚPRAVA PLÁNĚ	M2	300,00	22,00	6 600,00
822 23N-04	20	KRYT Z ASFALTOVÝCH HUTNĚNÝCH VRSTEV	M2	310,00	1 721,00	533 510,00
822 23RK-04	20	KRYT Z ASFALTOVÝCH HUTNĚNÝCH VRSTEV	M2	460,00	1 030,00	473 800,00
822 23N-06	10	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	KPL	0,10	38 220,00	3 822,00
		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, 200m, 8 svítidel	M	200,00	1 780,00	356 000,00
822 283N		CHODNÍKY - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) - NOVOSTAVBA	M2	55,00	1 536,00	84 480,00
					CELKEM	1 781 120,00